

Số: /QĐ-UBND

Bắc Hồng, ngày tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình:
Cải tạo mương thoát nước đường ven khe Bình Lạng, phường Bắc Hồng**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 16/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/03/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 (sau đây gọi tắt là Luật số 62/2020/QH14) về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND phường Bắc Hồng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo mương thoát nước đường ven khe Bình Lạng, phường Bắc Hồng;

Căn cứ văn bản số 237/QLĐT ngày 29/7/2022 của phòng Quản lý đô thị về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo mương thoát nước đường ven khe Bình Lạng, phường Bắc Hồng;

Xét đề nghị của công chức Địa chính xây dựng, Tài chính kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo mương thoát nước đường ven khe Bình Lạng, phường Bắc Hồng với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo mương thoát nước đường ven khe Bình Lạng, phường Bắc Hồng.

2. Cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV.

3. Chủ đầu tư: UBND phường Bắc Hồng.

4. Địa điểm: Phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo KTKT: Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Đức Bảo.

6. Mục đích đầu tư xây dựng: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, đẩy mạnh phong trào chỉnh trang đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Từng bước đưa phường Bắc Hồng trở thành đô thị văn minh vào cuối năm 2022.

7. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

a. Mương thoát nước dọc theo đường ven khe Bình Lạng, tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng:

Phá dỡ đoạn mương hở xây bằng đá hộc và thay thế bằng mương có nắp đậy, tiết diện mương $B \times H = 0,6 \times 1,5$ m, chiều dài mương $L = 5,0$ m; thành mương xây gạch đặc không nung vữa xi măng M75; lớp lót bằng đá dăm đệm, dày 10cm; xà mũ bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200; tấm đan bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250, kích thước tấm đan 0,8x0,5x0,1m.

b. Mương thoát nước dọc theo đường ven khe Bình Lạng, tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng:

- Phá dỡ đoạn mương hở xây bằng đá hộc và thay thế bằng mương có nắp đậy, tiết diện mương $B \times H = 0,6 \times 0,6$ m, chiều dài mương $L = 52,14$ m; thành mương xây gạch đặc không nung vữa xi măng M75, dày 22cm; đáy mương bằng bê tông đá 1x2 M150, dày 15cm; lớp lót bằng đá dăm đệm, dày 10cm; trát tường thành mương bằng vữa xi măng M75, dày 1,5cm; xà mũ bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200; tấm đan bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250, kích thước tấm đan 0,8x0,5x0,1m.

- Hồ ga thu nước: Trên tuyến bố trí 1 hồ ga thu nước với kích thước $A \times B \times H = 1,64 \times 1,64 \times 1,2$ m; thành hồ ga xây gạch đặc không nung vữa xi măng M75, dày 22cm; đáy hồ ga bằng bê tông đá 1x2 M150, dày 15cm; lớp lót bằng đá dăm đệm, dày 10cm; trát tường thành hồ ga bằng vữa xi măng M75, dày 1,5cm; xà mũ bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200; tấm đan bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250, kích thước tấm đan 1,4x0,7x0,1m.

8. Chi phí đầu tư: **170.554.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu, năm trăm năm mươi tư nghìn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 142.772.000 đồng;
- Chi phí Quản lý dự án: 3.835.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 13.216.000 đồng;
- Chi phí khác: 2.609.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 8.122.000 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư:

Ngân sách phường và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị có đủ năng lực thực hiện việc quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật.

11. Thời gian thực hiện: Quý III/2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng phường; Ban quản lý dự án xây dựng công trình Cải tạo mương thoát nước đường ven khe Bình Lạng, phường Bắc Hồng; Địa chính - Xây dựng, Tài chính - Kế toán, ban giám sát cộng đồng và các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV. Đảng ủy - TT.HĐND phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Khanh